



外構撤去工事 概要

名称	数量	仕様等
A 歩道用ガードパイプ	7.5m	H850 w200布基礎共
B 歩道用ガードパイプ	11m	H850 300口独立基礎共
C 歩道用ガードパイプ	33m	H1100 300口独立基礎共
D 縦格子フェンス	46m	H900 180口独立基礎共
E メッシュフェンス	15m	H1200 180口独立基礎共
F メッシュフェンス	35m	H1800 300口独立基礎共
G 門柱	2基	400口 H1400
H L型土留め	20m	W120
I 歩車道境界ブロック	51m	W150 Aタイプ
J 歩車道境界ブロック	38m	W180 Bタイプ
K 歩車道境界ブロック	15m	W180 Cタイプ
L 地先境界ブロック	37m	W120
M U型側溝	38m	W150
N U型側溝	56.5m	W240
O U型側溝	60m	W300
P CB塀 基礎は残す	62m	W120 7段
P 同上控え壁 基礎は残す	16m	W120 7段
Q 旧CB塀基礎	40m	W120
R コンクリート土間	42.5m2	t150
S 灯油タンク+置場	2基	500L
T キュービクル	1基	基礎共
U 自家発電機	1基	基礎共
V 自家発電機	1基	基礎共
W 記念碑基礎	1基	基礎のみ 2m×1m×t0.3m
X 自立看板及び基礎	1基	1.5m×0.8m×0.7m
Y バリカー	4本	基礎共
Z 電柱	1本	構内第1柱 装備物とも
④ 北西部危険物倉庫基礎	1式	基礎のみ 2.4m×4.3m×t0.3m
⑤ 少量危険物倉庫	1棟	4.14m2 基礎共
⑥ 自転車置き場基礎土間	1式	3m×5m×t0.15m
⑩ コンテナ物置	1棟	12.45m2
⑫ 木造訓練施設	1棟	26m2
⑬ 地下オイルタンク	1基	4,000L 乾燥砂処理済み
⑭ 浄化槽(コンクリート製)	1基	L8m×W2.3m×H2.5m 上部及び内部撤去済み
イ アスファルト舗装	2,055.5m2	t100mm
ロ アスファルト舗装	890.9m2	t50mm
高木	19本	
中木	4本	
低木	23本	
庭石	6m3	

国道4号