

消防庁舎外部仕上げ表

※はアスベスト含有です。

外壁	コンクリート下地 ※リシン吹付	増築部は	ヘーベルライト50mm下地 ※リシン吹付
屋上防水	※アスファルト防水	増築部は	シート防水
軒天	※大平板(アスベスト含有みなし) t6 VP	増築部は	ヘーベルライト50mm下地 ※リシン吹付

消防庁舎内部仕上げ表

※はアスベスト含有です。

※室名は、参考図1・2の平面図を参照のこと

階数	室名	床	幅木	壁	天井	天井高	備考
1階	玄関ホール	タイル	モルタルVP	モルタルVP	PB VP	2,600	
	洗濯・洗面	Pタイル	モルタルVP	モルタルVP	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,400	
	便所	タイル	タイル	タイル	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,450	
	廊下	Pタイル	モルタルVP	モルタル一部ベニヤ VP	ジプトーン	2,630	
	食堂兼炊事室	塩ビシート	モルタルVP	モルタルVP (北面:※石綿セメント板 アスベスト含有みなし)	ジプトーン	2,630	
	前室	モルタル	モルタルVP	モルタルVP	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,500	
	物置	タイル	タイル	タイル	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,500	
	待機室	Pタイル	モルタルVP	モルタルVP	ジプトーン	2,630	
	待機和室	畳	畳寄せ	モルタルVP	ジプトーン	2,430	
	脱衣・乾燥室	カラーモルタル	モルタルVP	モルタルVP	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,450	
	浴室	タイル	タイル	タイル	バスリブ	2,450	
	仮眠室	Pタイル	モルタルVP	モルタル一部PB VP	ジプトーン	3,000	
	救急仮眠室	塩ビシート	モルタルVP	モルタル一部PB VP	ジプトーン		
	車庫	モルタル	モルタルVP	モルタルVP	木毛版打込	4,650	
	前室	モルタル	モルタルVP	モルタル一部ベニヤ VP	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,600	
	物置	モルタル	モルタル	モルタル	木毛版打込		
	機械室	モルタル	モルタル	モルタル	木毛版打込		
	階段下倉庫	モルタル	モルタル	モルタル	コンクリートあらかし		
階段	Pタイル	モルタルVP	モルタルVP	PB VP			
2階	ホール	Pタイル	モルタルVP	モルタルVP	PB VP	2,630	
	物入	タイルカーペット	モルタルVP	モルタル一部ベニヤ VP	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,400	
	湯沸	Pタイル	モルタルVP	モルタル一部ベニヤ VP	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,400	
	便所	塩ビシート	タイル	タイル	※石綿セメント板(アスベスト含有みなし)	2,450	
	廊下	Pタイル	ソフト巾木	モルタル一部ベニヤ VP	PB VP	2,630	
	消防長室	タイルカーペット	モルタルVP	モルタル一部ベニヤ VP	ジプトーン	2,630	
	事務室	Pタイル	モルタルVP	モルタル一部ベニヤ VP	ジプトーン	2,630	
	会議室	タイルカーペット	ソフト巾木	PB VP	ジプトーン	2,480	0Aフロア
	通信指令室	タイルカーペット	ソフト巾木	PB VP	ジプトーン	2,480	0Aフロア
	通信機械室	タイルカーペット	ソフト巾木	PB VP	ジプトーン	2,480	0Aフロア
	指令仮眠室	タイルカーペット	ソフト巾木	PB VP	ジプトーン	2,480	0Aフロア
	指令仮眠室	タイルカーペット	ソフト巾木	PB VP	ジプトーン	2,480	0Aフロア
	倉庫	Pタイル	モルタル	モルタル	木毛版打込		
	書庫	Pタイル	モルタル	モルタル	木毛版打込		