

第 1 号明細書

工 事 名 (令和 8 年度 電気室エアコン移設工事)

名 称・項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気室エアコン 4 台を旧消防庁舎から移設設置					
1) 機器設備工事 (旧消防庁舎)					
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	組	4			移設再利用品
室外機 : PUZ-ERP140LA3 (三菱電機)					
室内機 : 天吊形 × 1 台					
冷房能力 : 12.5 kW					
暖房能力 : 14.0 kW					
既設室外機撤去搬出費	式	1			
既設室内機撤去搬出費	式	1			
冷媒配管、ドレン配管工事					既設残置
室外機電源切離し工事 (配管、配線は残置)	式	1			
室内外機渡り配線工事 (配管、配線は残置)	式	1			
リモコン取外し費 (配管、配線は残置)	式	1			
消耗雑材料費	式	1			
撤去品場内小運搬費	式	1			
運搬交通費	式	1			
小計					

第2号-1明細書

工 事 名 (令和8年度 電気室エアコン移設工事)

名 称・項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気室エアコン4台を旧消防庁舎から移設設置					
2) エアコン設置工事 (公立黒川病院電気室)					
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	組	4			移設再利用品
室外機 : PUZ-ERP140LA3 (三菱電機)					
室内機 : 天吊形×1台					
冷房能力 : 12.5 kW					
暖房能力 : 14.0 kW					
室外機搬入据付費	式	1			
室外機据付用 (あと施工アンカー)	式	1			
室外機設置用壁面用架台	式	4			
室内機搬入据付費	式	1			
室内機振れ止め金物取付費	式	1			
室内機据付用 (あと施工アンカー)	式	1			
消耗雑材料費	式	1			
冷媒配管工事					
冷媒用被覆銅管 $\phi 9.52 (10\text{mm}) \times 15.88 (20\text{mm})$	m	70			
同上接手接合材	式	1			
同上支持金物類	式	1			
配管工事費	式	1			
消耗雑材料費	式	1			
ドレン配管工事					
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 ACD30	m	22			
断熱ドレンホース $\phi 20$	m	4			
同上接手接合材	式	1			

第2号-2明細書

工 事 名 (令和8年度 電気室エアコン移設工事)

名 称・項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
同上支持金物類	式	1			
配管工事費	式	1			
消耗雑材料費	式	1			
屋外冷媒配管化粧カバー工事	式	1			
冷媒配管室素気密試験費 (真空乾燥含む)	式	1			
試験調整費 (機器廻りドレン通水試験)	式	1			
冷媒ガス充填費	式	1			
消耗雑材料費	式	1			
室内外機渡り配線工事 (材工共)	式	1			
リモコン取付工費 (設定共)	式	1			
消耗雑材料費	式	1			
塗装工事 (機器記号表示等)	式	1			
外壁コア抜き工費 (レントゲン調査費含む)	式	1			
防火区画貫通処理費	式	1			
養生・清掃費 (現場機器廻り及び床)	式	1			
既設室外・室内機撤去搬出費	式	1			
既設室外機揚重費 13 t ラフタークレーン	式	1			
既設配管・リモコン撤去搬出費	式	1			
仮設足場組払い	式	1			
既存配管貫通部穴埋め補修	式	1			

第3号-1明細書

工 事 名 (令和8年度 電気室エアコン移設工事)

名 称・項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気室エアコン4台を旧消防庁舎から移設設置					
3) 電気設備工事 (公立黒川病院電気室)					
電線管 E39	本	6			
電線管 G28	本	8			
電線管 G36	本	3			
防水プリカ 30	m	4			
防水プリカ 38	m	2			
同上付属品	式	1			
同上支持材	式	1			
ケーブル EM-C5.5-4C	m	40			
ケーブル EM-CET22	m	42			
ケーブル EM-IE8	m	42			
同上布線材	式	1			
プルボックス 350×350×200	ヶ	2			
プルボックス (防水型) 350×350×200	ヶ	2			
開閉器盤	面	1			
消耗雑材料費	式	1			
既設空調機電源線及び配管撤去費	式	1			

