工　事　費　内　訳　書

工　事　名　（　黒川消防署大衡出張所庁舎周囲舗装及びフェンス修繕工事　　）

名称	種別	細別	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
舗装工							
舗装打替え工							
舗装版破砕	アスファルト舗装版	舗装版厚t=5cm	4050	㎡			
殻運搬	舗装版破砕	D＝5km以下	213	㎥			
殻処分	アスファルト殻		213	㎥			
掘削残土処理	運搬処分費	ｈ＝250mm	113	㎥			
路盤工	再生砕石　RC-40	t=200mm	450	㎥			
不陸整正	補充材：有	再生、砕石：RC-40、t=30mm	4050	㎡			
表層	再生密粒度As13F	t=50mm	4500	㎡			(ヘリポート色付けなし)
小計							
区画線工							
溶融式区画線	駐車区画	W150　白	108.1	m			
溶融式区画線（ヘリポート四角）	実線	W300　白	80.0	m			20m正方形（ヘリポート色付けなし）
溶融式区画線（ヘリポートHマークの円）	実線	W300　白	13.0	m			直径4m円
溶融式区画線（ヘリポートHマーク）	実線	W450　白	7.1	m			実寸7.4m
ペイント式区画線（訓練用）	実線	W50　白	44.0	m			
ペイント式区画線（訓練用）	実線	W50　黄	22.0	m			
溶融式区画線	国際シンボルマーク（車いすマーク）	白	1.0	箇所			
溶融式区画線	文字「駐車禁止」	□500	1.0	セット			
小計							

フェンス工							
材料	メッシュフェンス	G10型　H＝900	102.0	m			積水樹脂㈱　G10＃900B
	柱エキストラ		1.0	本			
	Aコーナー金具		2.0	セット			
	保護キャップ		3.0	セット			
	送料		1.0	式			
工事	既存メッシュフェンス解体撤去・基礎共		102.0	m			
	運搬処分費		1.0	式			
	基礎ブロック及び埋設工	180×180×450	54.0	個			
	メッシュフェンス組立工		102.0	m			
小計							
共通仮設費			1.0	式			
現場管理費			1.0	式			
一般管理費			1.0	式			
小計							
合計							
消費税			10.0	%			
合計							